

Reference: Tag



I denne fredede bygning med det berømte snoede tårn blev det 2.000 kvm store tag udskiftet og dele af tømmeret under taget ligeså.

Der skulle udbedres skader fra råd og hussvamp under taget på Vor Frelser Kirke. Der var store håndværksmæssige udfordringer, bla. var der omkring 12 meter fra tagrenden til kippen med en hældning på 65 grader. Dette betød at tømmerne ofte hang i liner og arbejdede fra de enorme tværbjælker i den kæmpe tagrum i to etager.

En stor udfordring var de store dimensioner på tømmeret, som skulle være indbygningstørt - De nye bjælker i Douglasgran var på 240x300 mm i længder op til 9 meter.

Selvom bygningen var fredet, fik vi lov til at lave fast undertag, uden at det overordnede bygningsudtryk blev forstyrret og desuden løste det de vedvarende problemer med fugt og blæst på loftet.

FAKTA

Byggherre:	Menighedsrådet Vor Frelser Kirke
Sted:	Sankt Annæ Gade 29 1416 København K
År:	2012-2013
Entreprisenum:	3.194.000
Rådgiver:	Hoff & Jørgensen Arkitekter a/s
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer/murer-arbejde udført i egenproduktion