

Reference: Tag og vinduer



Denne bebyggelse er fredet, så der har i forbindelse med tagrenoveringen været ekstra fokus på materialer og håndværket. Der er udskiftet ca. 7.000 m² tegltag.

Der stilles høje krav til konstruktionernes isolering. I forbindelse med denne renovering, har det været muligt at efterisolere taget og dermed reducere ejendommens energibehov væsentligt.

Undertaget er udført af brædder og pap. Der er monteret 46 stk. kobbervinduer og 6 stk. ateliervinduer, alle med 4-6 fag.

Der er fokus på bevaring, så vinduerne i kvistene er renoveret, al maling er afrenset, vi har udført snedkergennemgang af vinduerne og efterfølgende malerbehandlet med linolie-maling. Kvisttagene er beklædt med kobber og afsluttet med stående false.

Tagstenene er glaseret håndstrøgne vingetegl i tre nuancer,. Alle inddækninger er udført med bly, tagrender og nedløb er af kobber.

FAKTA

Bygherre:	Designmuseum Danmark
Sted:	Bredgade 68 1260 København K
År:	2013-2014
Entreprisenum:	18.245.200 kr.
Rådgiver:	Erik Møller Arkitekter
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer/snedker/murer/blikkenslager-arbejde udført i egenproduktion