

Reference: Tag



Denne bygning er bevaringsværdig, så der har i forbindelse med tagrenoveringen været ekstra fokus på materialer og håndværket.

Der er udskiftet ca. 2.700 m² tegltag.

Der stilles høje krav til konstruktionens isolering. I forbindelse med denne renovering har det været muligt at efterisolere taget og dermed reducere ejendommens energibehov væsentligt.

Her arbejdes der med undertag af brædder og pap, inddækning af kvistene udføres ligeledes med brædder som beklædes med zink.

Kvisttagene er afsluttet med stående false.

Der er fokus på bevaring, så vinduerne i kvistene er renoveret, al maling er afrenset, vinduerne har gennemgået en snedkergennemgang og efterfølgende malerbehandling.

Tagstenene er vingetegl, rygningerne og grater er murede. Alle inddækninger er lavet med bly.

FAKTA

Bygherre:	Studentergårdens Kollegium
Sted:	Tagensvej 15 København N
År:	2014
Entreprisenum:	6.900.000 kr.
Rådgiver:	Erik Møller Arkitekter
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer/snedker/murer/ blikkenslager arbejde udført i egenproduktion