

Reference: Vinduer



Vi har udskiftet ca. 2.000 vinduer/døre, facadepartier, radiatorer samt el-installationer i 240 lejeboliger, fordelt på 66 blokke i 1- og 2 plan.

Eksisterende lette facader blev brudt ned og der blev opbygget nye facader med varmevæg og facadebeklædning med Steni plader.

Vinduerne leveret i fabrikat Idealcombi, Nation.

Zinkinddækningerne udført på eget værksted.

Adgangen til boligerne var meget forskellige, idet området er kuperet med smalle stier og haver. Arbejder er tilrettelagt og udført, således at det ikke har været nødvendigt at genhuse beboerne.

Der blev også taget hensyn til beplantning etc., så området ved aflevering fremstår uspoleret.

FAKTA

Bygherre:	Hillerød Almennyttige Boligselskab v/DAB
Sted:	Tolvkarlevej 1-357, Østervang 2-144, 3400 Hillerød
År:	2014-2015
Entreprisenum:	28.400.000 kr.
Rådgiver:	Peter Jahn & Partnere a/s
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer/murer/blikkenslager arbejde udført i egenproduktion