

Reference: Tag og vinduer



Vi har renoveret 280 vinduer på gadesiden. Alle elementer gennemgik en snedkergennemgang hvor de blev justeret, defekte beslag og nedbrudt træ udskiftet, bagefter malerbehandlede vi alle vinduer på udvendig side inkl. fals og kant.

På gårdsiden har vi udskiftet 1500 m² tegltag. Undertag i brædder og pap og tagbelægning i røde teglsten. Alle inddækninger mm er udført i zink. Vi etablerede solcelleanlæg på underlag af 2 lag pap og zink.

I boligerne har vi udskiftet faldstammer og brugsvandrør i badeværelser og køkkener.

Vi havde under ombygningen stor fokus på beboerhåndteringen, da boligerne har været beboet under renoveringen.

FAKTA

Bygherre:	KAB
Sted:	Østerbrogade, Jagtvej, Urbangade, Jacob Erlandsens Gade, Borgmester Jensens Allé, Kbn Ø
Byggeperiode	20/7-15 - 10/5-16
Entreprisenum:	15.677.165 kr.
Rådgiver:	Nova5 Arkitekter
Kontaktperson:	Allan Brinck ab@nova5.dk
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer / snedker / murer / blikkenslager