

Reference: Tag, vinduer, døre



Afdeling 6 i Glostrup Boligselskab består af 6 blokke, hvor vi er i gang med at renovere taget og udskifte vindues- og dørpartier.

Tagfladen på i alt ca. 3500 m<sup>2</sup> renoveres, eksisterende tagbelægning, underlag og isolering bliver fjernet. Ny tagkonstruktion bliver isoleret, der monteres nyt undertag i brædder med pap samt nye lægter. Ny belægning i røde teglsten, hvor alle rygninger og grater er murede. Nye taghætter, tagrender, nedløb og inddækninger udføres i zink. I forbindelse med tagudskiftningen bliver alle eksisterende aftrækskanaler rensat.

Vi udskifter ca. 700 vindues- og dørelementer til nye i træ/alu. Udskiftning af vinduer udføres helt traditionelt, alle elementer bliver stoppet og fuget og på indvendig side monterer vi trælist. Alle betonsålbænke skiftes til nye.

På havesiden er der ved hver bolig en karnap som vi ikke renoverer, men som giver nogle udfordringer i forhold til monteringen af det indeliggende parti. For at kunne få vindues- og dørpartiet ind gennem karnappen demonterer vi midlertidigt skydeglassene. Vindues- og dørpartiet leveres i 6 dele som monteres og samles på stedet. Indvendig udfører vi malede lysninger, inddækninger samt lister. Brystningspartiet bliver udvendigt på siden ud mod karnappen afslutningsvis pudset.

I blok 6 udfører vi brandventilation i taget inkl. indvendigt snedkerarbejde.

## FAKTA

<b>Bygherre:</b>	Glostrup Boligselskab Afd. 6
<b>Sted:</b>	Gyvelvej 2-12, 3-7 og Brøndby- vestervej 21-29, 26-28, Glostrup
<b>År:</b>	2016-2017
<b>Entreprieesum:</b>	14.771.462 kr.
<b>Rådgiver:</b>	Orbicon A/S
<b>Entrepriseform:</b>	Hovedentreprise
<b>Egenproduktion:</b>	Tømrer / Snedker / Murer / Blikkenslager