

Reference: Vinduer, facade og altaner



Renoveringen af denne bebyggelse tager udgangspunkt i energioptimering, så der kan opnåes passivhus status.

Alle facader, ca. 4000 m² efterisoleres med 200 mm isolering og pudses med indfarvet puds. Der etableres nye fundamenter for facaderne.

Ca. 300 vindues- og dørelementer skiftes til nye i træ/alu, elementerne trækkes frem i facaden svarende til ny isolering og puds.

Eksisterende indeliggende altaner skiftes til udenpå-liggende lukkede altaner i glas, i alt 56 stk. Kviste i taget trækkes frem i forhold til den nye facade og inddækkes med ny zink.

Vi har under ombygningen stor fokus på beboerhåndteringen, da boligerne er beboet under renoveringen.

FAKTA

Bygherre:	Værløse almennyttige Boligselskab v/ DAB
Sted:	Skovgårds Alle 2-8 og Toftebo 2-20, Værløse
Byggeperiode:	2016-2017
Entreprisenum:	27.755.400 kr.
Rådgiver:	Bjerg Arkitektur A/S
Kontaktperson:	Ole Pedersen op@bjerg.nu
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer / snedker / murer / blikkenslager