

## Reference: vinduer og døre



I denne bebyggelse har vi udskiftet ialt ca. 5000 vinduer og altandørspartier og ca. 350 ovenlysvinduer, fordelt på ca. 500 lejemål i 16 blokke. Vinduerne er skiftet til lavenergielementer i træ/alu. Indvendigt har vi monteret lister om elementerne. Udvendigt ved altandøre har vi udført ny aluinddækning.

Sålbænke er skiftet til nye præfabrikerede betonsålbænke. Fugning er udført med elastiske fuger.

Inden arbejdet med udskiftning af vinduer og altandøre blev påbegyndt foretog vi en 100% opmåling, så alle elementer passede i de eksisterende vindueshuller.

For at genere beboerne mindst muligt, har vi haft meget fokus på planlægning og opfølgning på tidsplanen. På den måde har vi været mindst mulig tid i den enkelte bolig og undgået omvarslinger.

Arbejdet blev udført af vores meget erfarne vinduessjak. De har de fagligt rette kompetencer til vinduesmontering og uddannet i beboerhåndtering. Det er en fordel at vi arbejder med egenproduktion, alle håndværkere har samme afsæt.

### FAKTA

<b>Bygherre:</b>	Boligforeningen 3B, Afd. 1011 Toftegård
<b>Sted:</b>	Sønderlundsvej 1-23, Herlev Hovedgade 133-169, Gåsehølmssvej 59- 99 2730 Herlev
<b>År:</b>	okt. 2015 - nov. 2016
<b>Entreprisenum:</b>	35.906.000 kr.
<b>Rådgiver:</b>	Bornebusch Tegnestue
<b>Entrepriseform:</b>	Hovedentreprise
<b>Egenproduktion:</b>	Tømrer/snedker/murer/blikkenslagerarbejde udført i egenproduktion